

Tellija:

**Päikeskütte komplekt
akumulatsioonipaagile 300-500L**

Pakkumine nr.
128

Kuupäev 26.07.2012
Kehtib kuni 25.08.2012

Summa 1151.27 EUR
Käibemaks 230.25 EUR
Kokku 1381.52 EUR

Toode/Teenus	Hind	Kogus	AH %	AH	Summa	KM	Kokku
Pakett 300-500L akumulatsioonipaagile Juurde saab tellida akumulatsioonipaagi erinevates mõõtudes ja litraasis.	1151.27	1.0 (tk)	0.0	0.00	1151.27	230.25	1381.52
Rica Solar TP-69C päikesekütte vaakumtorude komplekt 2230 x 1940 x 160 mm, torusid 20 tk. Max. võimsus 2,3 KWh, energia kogumispindala u. 3,59 m2, sis. vaakumtorusid (sisepinnal vasega kaetud spetsiaalne kattepind) mis koguvad päikese ja uv-kiirguse, ehk töötavad ka pilvise ilma korral. Vaakumtorude komplekt sis. alumiiniumkarkassi paigaldamiseks (NB! ei sis. katusekinnituspolte).	0.00	1.0 (tk)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Rica Solar pumbakomplekt Flow-Box sis. hoiatussüsteemi. Valmis komplekteeritud pumbakomplekt energia pumpamiseks päikesepaneelilt akumulatsioonipaaki. (Moduleeritav automaatne reguleerija muudab pumba tsirkulisatsiooni kiirust päikeseenergia saadavuse põhjal).	0.00	1.0 (tk)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Rica Solar TEM temperatuuri reguleerija Rica Solar TEM PS5511S moduleeritav automaatne termostaat, kontrollib päikesepaneeli ja akumulatsioonipaagi temperatuure. Juhib pumbarühma tööd, muudab pumbal energia tsirkulisatsioonikiirust automaatselt vahemikuga 10-100%. Reguleerija maksimeerib energia tsirkulatsiooni päikesepaneelist akumulatsioonipaaki.	0.00	1.0 (tk)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Rica Solar paisupaak 18 L Paisupaak, mis tasandab soojuskõikumiste puhul tekkivate rõhkude erinevused.	0.00	1.0 (tk)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Rica Solar alumiiniumkarkassi risttala Alumiiniumkarkassi alumine tugitala (L- liist / mõõtudes, kinnituskohtadega).	0.00	1.0 (tk)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Rica Solar karkassi kinnituspoldid katusele Katusekinnituspoldid paigaldatakse katusekattematerjalist läbi katusekonstruktsioonidele. kinnitite tõttu saab päikesekyttetorud koos raamiga reguleerida katusekattematerjalist sobivale kaugusele. Kivi- ja plekk-katuse puhul puuritakse / kinnitatakse kinnitid alati profiili harjale.	0.00	4.0 (tk)	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
					1151.27	230.25	1381.52

Pakkumine nr.

128

Pakkumise koostas: Janar Kaaver

Allkiri: